
HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMEH 30/2



Artikelnummer: **81805**
EAN Code: **9004853818059**





TECHNISCHE FAKTEN

PRODUKT HIGHLIGHTS

Serienausstattung


- Überlast-Sicherheitsventil
- Pressdruckmanometer
- Schaltventil Auf / Ab
- Zylinderkolben verchromt
- Pressentisch mit Absteckbolzen
- Betriebsanleitung / CE

TECHNISCHE DATEN	
Pressleistung max.	30 t

HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMEH 30/2

Elektrohydraulischer Antrieb	Ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten	Ja
Manuelle Handpumpe	Ja
Pressentischkette (Höhenverstellung)	Ja
Öldurchfluss Stufe 1/2	2,82 / 11,84 l/min
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2	9,8 / 3,57 mm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18.11 mm/s
Motorleistung	1500 W
Netzanschluss	400/50 V/Hz
Maschinenhöhe	2120 mm
Maschinenlänge ohne Pumpe	1000 mm
Maschinenbreite	695 mm
Einlasslänge	750 mm
Trägerbreite	260 mm
Einlasshöhe max.	950 mm
Maschinenlänge mit Pumpe	1315 mm
Maschinenbreite mit Pumpe	805 mm
Kolbenhub	380 mm
Gewicht	385 kg

HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE PREMIUM WPMEH 30/2



ELMAG® - Start-up Service

Mit ELMAG®-Qualitätscheck

- Entkonservierung, Entfettung und Entsicherung
- Zusammenbau bis zur Betriebsbereitschaft
- Ölfüllung von Getriebekästen, Ölbädern und Zentralschmierungen
- Prüfung Elektrik, Sicherheitsbauteile und -einrichtungen
- Probelauf auf allen Schalt- und Leistungsstufen
- 30-minütiger Probelauf auf höchster Leistungsstufe
- Prüfung und ggf. Einstellung von Maschinentoleranzen, z.B. Keilriemenspannung und Spindelrundlauf
- Prüfung aller Maschinenfunktionen

Bei Drehmaschinen, zusätzlich:

- Drehfutter-Neumontage mit Markierung der Minimaltoleranz
- Vermessung der Spindelnase auf Toleranz < 0,01 mm
- Vermessung des Drehfutters
- Einstellung der Reitstock-Parallelität

MIG/MAG/MMA/WIG Schweißgeräten, Plasma-Schneidanlagen & Induktionsheizgeräten je nach Gerätetyp:

- Zusammenbau der Anlage, Fahrgestell Montage
- Montage von Netzstecker, Gasschlauch, Zwischenschlauchpaket
- Anschlussvorbereitung für Gas bzw. Druckluft
- Steuerleitungsstecker Montage am Schlauchpaket
- Einbau / Freischaltung der Wasserkühleinheit bei modularen Anlagen
- Befüllung mit Kühlflüssigkeit bei flüssiggekühlten Anlagen
- Kurzer Probelauf bzw. Probeschweißung

Kompetente Ausführung garantiert





